

PURETAN 70	Cm 3	ANALISI PREZZI			
DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
Mano d'opera * Squadra tipo n° 3 operai + specializzato N° 1 specializzato N° 2 qualificati N° 1 comune	h h h	0.08 0.08 0.08	29.74 27.62 24.88	2.37 4.41 2.00	
TOTALE MANO D'OPERA/MQ	EURO				8.78
Mezzi d'opera Nolo formulatore Nolo motocompressore Nolo gruppo elettrogeno Nolo autocarro	h h h h	0.08 0.08 0.08 0.08	46.00 26.00 26.00 75.00	3.68 2.08 2.08 6.00	
TOTALE MEZZI D'OPERA	EURO				13.85
Materiale ** Componenti poliuretanic (A+B) sp. cm 3 Solventi per lavaggio	kg/m ² kg/m ²	2.40 0.20	4.30 3.00	10.32 0.60	
TOTALE MATERIALI	EURO				10.92
SOMMANO	EURO				33.55
TOTALE COSTI	EURO				33.55
SPESE GENERALI	%	15.00	35.55	5.03	
TOTALE SPESE GENERALI	EURO				5.03
TOTALE	EURO				38.58
UTILE	%	10.00	38.58	3.85	
TOTALE UTILE	EURO				3.85
TOTALE GENERALE ***	Euro/m ²				42.43

* I prezzi della mano d'opera sono riferiti alle tabelle Regione Campania anno 2019

** I prezzi delle materie prime si rifanno al listino in vigore Tecnopur anno 2019

*** Prezzo di listino soggetto a ribasso

Segue →

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
PURETAN 70					
SOVRAPPREZZO					
PER OGNI CM IN PIU'					
Incidenza per mq. Spessore cm 1	Kg/m ²	0.8	4.30	3.44	
N° 1 specializzato	h	0.02	29.74	0.60	
N° 2 qualificati	h	0.02	27.62	1.10	
Nolo attrezzature				1.80	
SOMMANO	EURO				6.94
TOTALE COSTI	EURO				6.94
SPESE GENERALI	%	15.00	6.94	1.04	
TOTALE SPESE GENERALI	EURO				1.04
TOTALE	EURO				7.98
UTILE	%	10.00	7.98	0.79	
TOTALE UTILE	EURO				0.79
TOTALE GENERALE ***	Euro/m ²				8.77

*** Prezzo di listino soggetto a ribasso